



Hélène CHARBONNEAU EI Auto-entreprise

21 rue beauséjour

35400 Saint-Malo

Tél : 0641998248

contact@helenecharbonneau.fr



Objet : Estimation de travaux

Adresse chantier : [Redacted]

Libellé	Qté	U	PU HT	Total HT	TVA
Lot non précisé					
Décapage de terre végétale sur une épaisseur moyenne de 10 cm, soit 8.0 m3. La terre est stockée sur place. Compris la mise à disposition d'un engin pour 2 demi-journée(s).	245,00	m ²	8,38 €	2 053,10 €	20,00%
Remblaiement de déblais existant, non compris compactage et évacuation des excédent de remblais.	17,73	m ³	7,64 €	135,46 €	20,00%
Réalisation d'une allée piétonne (largeur 0.8 m), avec préparation du terrain (décapage de la terre végétale sur 0.20 m et mise en stock sur place, nivellement, mise à niveau avec apport de 0.20 m de tout-venant et compactage de la surface), avec dalles en pierre de carrière de l'Yonne opus incertum épaisseur 50/70 mm posées sur lit de béton épaisseur 6 cm, joints des dalles au mortier.	45,00	ml	105,61 €	4 752,45 €	20,00%
Fourniture et mise en place d'une plante vivace comprenant le trou de plantation, l'amendement et le rebouchage avec la terre extraite.	200,00	U	15,00 €	3 000,00 €	10,00%
Sous total HT : 9 941,01 €					

Total HT :	9 941,01 €
TVA (10 %) :	300,00 €
TVA (20 %) :	1 388,20 €
Total TVA :	1 688,20 €
Total TTC :	11 629,21 €

Mentions complémentaires :

Prix estimatif non contractuel